

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Dostawa wraz z montażem drzwi serwerowych
do obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.****SPECYFIKACJA TECHNICZNA****I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA**

Dostawa 3 sztuk drzwi serwerowych wraz z ich montażem do obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

<i>Lp.</i>	<i>Lokalizacja</i>	<i>Rozmiar kierunku otwierania</i>	<i>ilość</i>
1.	OES Mikołów 43-190 Mikołów, ul. Filaretów 1 tel.: (32) 226 22 52 e-mail: oes.mikolow@gpw.katowice.pl	800x2000 mm, wymiar w murze 900x2050 mm, lewe	1
2.	SUW Bibiela 42-610 Miasteczko Śl. ul. Woźnicka 99 tel.: (32) 285 20 15 e-mail: opw.bibiela@gpw.katowice.pl	600x2000 mm, wymiar w murze 700x2050 mm, prawe	1
3.	SUW Maczki ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec tel.: (32) 294 81 35 e-mail: zpw.maczki@gpw.katowice.pl	930x2000 mm, wymiar w murze:1030x2050mm, lewe	1

II. OPIS TECHNICZNY**➤ Drzwi:**

1. EI60 - Drzwi ppoż specjalistyczne wewnętrzne
2. kolorystyka: RAL7035
3. okucie: klamka-klamka, antyzaczepowa
4. dodatkowy zamek w skrzydle /do elektrorygła + elektrozaczep rewersyjny kpl.
5. bolce antywyważeniowe. uszczelki pęczniące, samozamykacz
6. próg w drzwiach
7. Klasa bezpieczeństwa: odporność na włamania C wg PN-90/B-92270 i PN-B/96-02871.
8. Norma wytrzymałości ogniowej EI 30 (30 minut) lub EI 60 (60 minut) wg PN-EN-13501

Materiały użyte do uszczelnienia drzwi muszą spełniać wymagania i zalecenia norm przeciwpożarowych. Dotyczy to głównie pianek montażowych, które muszą posiadać odpowiednią klasę wytrzymałości PPOŻ.

Kolejność wykonywania robót:

- a) zabezpieczenie podłóg oraz wszystkich urządzeń jak serwery, klimatyzatory i inne w rejonie prowadzonych prac,
- b) demontaż skrzydeł drzwiowych poprzez zdjęcie z zawiasów,
- c) demontaż ościeżnicy poprzez wykucie z muru,
- d) przygotowanie otworu montażowego,
- e) dostawa i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami, montażem zamków, wkładek i rozetek,
- f) wykonanie koniecznych obróbek tynkarskich i malowanie wnętrza otworowej,
- g) uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu w rejonie wykonanych robót,
- h) wywiezienie materiałów z rozbiórki i wywiezienie ich na składowisko odpadów.

➤ Kontrola dostępu:

Drzwi muszą posiadać kontrolę dostępu zgodną z SKD przyjętym w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów. Od strony wewnętrznej serwerowni powinny posiadać przycisk awaryjnego otwarcia i posiadać awaryjne zasilanie. Montaż musi obejmować: podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, IT oraz uruchomienie i przeszkolenie obsługi, zainstalowanie i podłączenia czytników kontroli dostępu, zainstalowanie odpowiedniego licencjonowanego oprogramowania, konfigurację.

III. WARUNKI DOSTAWY

Dostarczone drzwi muszą posiadać „widoczne parametry techniczne na produkcie i trwałe oznakowanie znakiem CE”, Deklarację Zgodności wydaną przez producenta, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru drzwi. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji realizowanej na terenie Polski na okres 24 miesięcy. Treść gwarancji powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza kontrolę dostępu w pełni kompatybilną systemem użytkowanym przez GPW S.A.. Wykonawca w formularzu cenowym Załącznik nr 2 do Umowy w rubryce „UWAGI” wskaże producenta i numer katalogowy drzwi oraz dołączy do oferty opis techniczny produktów lub karty katalogowe lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego. Wykonawca dostarczy produkty zgodne z opisem technicznym Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i takich produktów Zamawiający będzie wymagał przy dostawie.

Oceny dokona Zamawiający.