

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych (klimatyzatorów)

Adres dostawy i prac instalacyjnych:
Oddział Gospodarki Wodociągowej
ul.Parkowa 10
41-500 Chorzów

Nazwa i kody CPV:
39717200-3: Urządzenia klimatyzacyjne
45331220-4: Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Nazwa zamawiającego:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

1. INFORMACJE OGÓLNE

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa, montaż oraz wykonanie sześciu kompletnych instalacji klimatyzacji (zwanych dalej – klimatyzatorami) wraz z jej uruchomieniem we wskazanych pomieszczeniach oraz wykonanie odprowadzenia skroplin i wszelkich innych prac związanych z wykonaniem zadania. Zakres obejmuje także rozruch instalacji, przeprowadzenie prób oraz szkolenie personelu w niezbędnym zakresie.
- 1.2. Dostarczone klimatyzatory muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadać nazwę producenta, nienaruszone cechy pierwotnego opakowania oraz muszą spełniać wszelkie wymagania określone prawem polskim co do zastosowania tego typu wyrobów i dopuszczania ich do obrotu w Polsce oraz nie może nosić śladów wcześniejszego użytkowania.
- 1.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oferowanych klimatyzatorów zgodnie ze złożoną ofertą na własny koszt i ryzyko.
- 1.4. Okres realizacji zamówienia:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umownymi 30 dni od podpisania umowy.
- 1.5. Gwarancja i przeglądy
 - 1.5.1. Na dostarczone klimatyzatory – minimum 60 miesięcy
 - 1.5.2. Na wykonane prace – minimum 24 miesiące
 - 1.5.3. Przeglądy - co najmniej raz na 12 miesięcy (koszt uwzględniony w ofercie)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- 2.1. Zamawiający przewidział montaż klimatyzatorów w 2 pomieszczeniach: stacja legalizacji wodomierzy oraz warsztat. W każdym z pomieszczeń zamontowane zostaną po 3 sztuki klimatyzatorów.
- 2.2. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów zostaną zamontowane na ścianach zewnętrznych pomieszczeń w nad linią okien.
- 2.3. Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów zostaną zamontowane na frontowej ścianie elewacyjnej nad linią okien.
- 2.4. Zasilanie klimatyzatorów: z miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W razie potrzeby Wykonawca zapewni niezbędne zabezpieczenia prądowe.
- 2.5. Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej sprowadzone zostanie do poziomu gruntu po frontowej ścianie elewacyjnej.
- 2.6. Wszystkie niezbędne przewody do wykonania instalacji poprowadzone zostaną w korytkach kablowych koloru białego.
3. Wymagania Zamawiającego dotyczące klimatyzatorów.
 - 3.1. Ilość klimatyzatorów – 6 sztuk
 - 3.2. Typ klimatyzatora – split, ścienny
 - 3.3. Parametry klimatyzatora
 - a) Funkcja chłodzenia,
 - b) Funkcja grzania ,
 - c) Wydajność chłodzenia/grzania – nie mniej niż 5,3 kW,

- d) Klasa energetyczna w trybie chłodzenia – A+ +
- e) Napięcie zasilania – AC230
- f) Typ sprężarki – inwertorowa
- g) Przepływ powietrza jednostki wewnętrznej – nie mniej niż 750m³/h w trybie maksymalnej prędkości wentylatora
- h) Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej – nie więcej niż 56 dB
- i) Wydajność osuszania – nie mniej niż 2,14 l/h w trybie maksymalnej prędkości wentylatora,
- j) Zakres regulacji temperatury chłodzenie/grzanie 16-30°C
- k) Funkcja samooczyszczenia,
- l) Filtr plazmowy,
- m) Pilot sterowania – przewodowy lub bezprzewodowy
- n) Sterowanie żaluzjami z pilota,
- o) Minimum 6 biegów prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej
- p) Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach
- q) Grzałka tacy ociekowej skraplacza

4. Wykonawca będzie zobowiązany do:

- a) przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie trwania robót,
- b) przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska,
- c) wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- d) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy wyrządzone osobom trzecim,
- e) naprawienia szkód spowodowanych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację, która będzie zawierać:

- a) karty techniczne zamontowanych urządzeń wraz z podaniem ich charakterystycznych parametrów oraz ilości czynnika chłodniczego,
- b) protokół z ciśnieniowej próby szczelności instalacji
- c) deklarację zgodności Producenta
- d) warunki gwarancji z uzupełnioną kartą gwarancyjną,
- e) instrukcję obsługi w języku polskim.

3. WIZJA LOKALNA

3.1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez oferentów wizji lokalnej po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 784-614-968