



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (aukcja elektroniczna) z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin) pn:

„Dostawa przepływomierzy elektromagnetycznych kołnierzowych”

nr postępowania OZ/151/46/2026 id:1757

TREŚĆ PYTAŃ Z WYJAŚNIENIAMI

Zamawiający informuje, iż otrzymał pytania dotyczące treści Zaprośzenia przedmiotowego postępowania, na które udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o sprostowanie specyfikacji pod kątem wykonania przepływomierza w opisie:

- Wykonanie: kompaktowe (nierozłączne) z przetwornikiem zintegrowanym z czujnikiem pomiarowym
- Stopień ochrony obudowy: IP68
- Fabrycznie zamontowany przewód o długości co najmniej: 5m

Wykonanie kompaktowe wyklucza przewód i stopień ochrony IP68

Pytanie 2

Analizując zapisy bardzo proszę o przesłanie dodatkowych wyjaśnień:

- Proszę określić, czy urządzenia mają być wykonane w wersji kompaktowej czy rozdzielnej? Jeżeli wersja kompaktowa to IP68 nie jest możliwe do wykonania.
- Jeżeli ma być wyspecyfikowana wersja rozdzielna z IP68, to producenci oferują przeważnie dwa warianty – pierwszy z fabrycznym uszczelnieniem, drugi wariant z żelem uszczelniającym do samodzielnego zalania puszek. Warto doprecyzować ten punkt w opisie.
- Proszę udostępnić informacje odnośnie mierzonego medium oraz wartości przepływu, temperatury i ciśnienia. Przeważnie do zastosowań wodno-kanalizacyjnych wystarczające jest zastosowanie wykładziny z polipropylenu bądź twardej gumy, co jest uzasadnione zarówno technicznie jak i ekonomicznie.

Odpowiedź 1, 2

Zamawiający informuje, iż wymaga wykonania kompaktowego (nierozłącznego), z przetwornikiem zintegrowanym z czujnikiem pomiarowym, przy jednoczesnym wymaganiu stopnia ochrony IP68 oraz fabrycznie zamontowanego przewodu o długości min. 5 m.

Przewód o długości min. 5 m nie jest przewodem łączącym czujnik z oddzielnym przetwornikiem. Przetwornik ma być zintegrowany z czujnikiem, natomiast wymagany przewód ma być fabrycznie wyprowadzony z przepływomierza i służyć do podłączenia urządzenia do istniejących urządzeń Zamawiającego oraz do doprowadzenia zasilania do urządzenia.

Parametry medium:

- medium: woda surowa,
- temperatura: 5–25°C,
- ciśnienie robocze: ok. 1 bar,

- przepływ: 5–40 m³/h.

Ze względu na specyficzne warunki zabudowy wymagamy spełnienia wszystkich wymagań określonych w OPZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu
2. Platforma
3. a/a